

Installatievoorwaarden

1. Het werk wordt in 1 á 2 aaneengesloten fases uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien nodig dient ons personeel de gelegenheid te krijgen, buiten normale werktijden en/of werkdagen, door te werken.
3. **Te voorzien door opdrachtgever en kosteloos ter beschikking te stellen:**
 - 3.1. Watertappunt geschikt voor slangaansluiting in de directe omgeving van de werkplek.
 - 3.2. Elektra in 2 groepen van elk 220 volt en 32 ampère in de directe omgeving van de werkplek. Bij storingen in de stroomvoorziening zullen de verliesuren tegen een tarief van € 55,00 per minuut in rekening worden gebracht.
 - 3.3. Een afvalcontainer of vergelijkbaar voor het deponeren van rest- en afvalmateriaal.
4. **Bij aanvang van het werk:**
 - 4.1. Een vlakke, verharde en horizontale vloer direct onder het te behandelen vlak zodanig dat bij eventueel gebruik van rolsteigers of hoogwerkers, deze probleemloos verplaatst kunnen worden.
 - 4.2. De te bespuiten ruimte dient vrij van obstakels, schoon en glasdicht te zijn. Icoustic bvba kan voor het verplaatsen/beschadigen van in de ruimte aanwezige materialen, objecten, o.i.d. niet aansprakelijk worden gesteld.
 - 4.3. Bij plafondhoogten van meer dan 3.00m dient ons voor de uitvoering van ons spuitwerk passend (rol)steigermateriaal kosteloos ter beschikking te worden gesteld. Icoustic bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke beschadiging dan wel vervuiling ervan.
 - 4.4. Dak/plafond constructies dienen regendicht te zijn. Lekkages tijdens of na de applicatie kunnen het materiaal aantasten.
 - 4.5. Alle benodigde voorbereidingen aan de te bespuiten oppervlakken dienen te worden verzorgd door de opdrachtgever en zijn niet bij de prijs inbegrepen.
5. **Conditie van het te spuiten oppervlak:**
 - 5.1. Dient zoveel mogelijk glad te zijn afgewerkt. Oneffenheden in het oppervlak worden in het naadloos spuitwerk zichtbaar.
 - 5.2. Kleine naden en gaten vooraf afdichten met overschilderbare elastisch blijvende kit. Dit voorkomt stoftransport door het materiaal heen, hetgeen zou kunnen leiden tot vervuiling als gevolg van convectie.
 - 5.3. Dient droog, schoon, vrij van condens, vet- of olieachtige te zijn.
 - 5.4. Eventueel te bespuiten metalen delen vooraf behandelen tegen roestvorming, d.m.v. primer.
 - 5.5. Sterke kleurverschillen in de ondergrond vooraf wegwerken.
 - 5.6. Oude vochtplekken isoleren ter voorkoming van verkleuring in het spuitwerk. Zie ook punt 6.
 - 5.7. Vochtgevoelige oppervlakken, in die zin, dat zij kleurstof afgeven wanneer zij vochtig worden, vóór de aanvang van het spuitwerk voorbehandelen teneinde doorbloeden te voorkomen. Zie ook punt 6.
 - 5.8. De ondergrond (b.v. gipsplaten) dient watervast of als zodanig voorbehandeld te zijn. Zie ook punt 6.
 - 5.9. Op die plaatsen waar het spuitwerk een kantaansluiting nodig heeft is deze door de opdrachtgever te voorzien.
 - 5.10. Gaten in het plafond ten behoeve van armaturen o.i.d. dienen een rand van minimaal de spuitwerkdikte te hebben. Deze rand moet zo aansluiten op de armatuur dat convectie door de spuitlaag uitgesloten is. Zie ook punt 5b.
6. **Conditie van de te spuiten ruimte:**
 - 6.1. De temperatuur in de te bespuiten ruimte dient minimaal 10°C te zijn tijdens het spuiten en het drogen?
 - 6.2. De relatieve vochtigheid in de ruimte mag bij voorkeur niet hoger liggen dan 60%.
 - 6.3. De ruimte dient voldoende te zijn verlicht. Zo nodig door het plaatsen van voldoende bouwlampen.
7. **Acties icoustic bvba:**
 - 7.1. Bij verspuiten in een (semi)buitensituatie beoordeelt icoustic bvba of de weersomstandigheden goed zijn.
 - 7.2. De spuiters beoordelen voor aanvang van de werkzaamheden het te bespuiten oppervlak.
 - 7.3. Icoustic bvba is niet aansprakelijk voor verkleuringen en/of vervuilingen als gevolg van niet waarneembare oorzaken.
 - 7.4. Icoustic bvba zorgt voor afplakwerkzaamheden. De ondergrond dient hiervoor geschikt te zijn.
 - 7.5. Icoustic bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door het verwijderen van tape, b.v. loslaten van verf of anderszins.
 - 7.6. Afval en restmateriaal wordt door de spuiters in een ter beschikking gestelde afvalcontainer gedeponeerd waarbij geen scheiding plaats vindt tussen plastic, tape, lijm en vezels.
 - 7.7. Het werk wordt bezemschoon opgeleverd. Het opruimen van eventueel vrijgekomen stof behoort niet tot de werkzaamheden van de icoustic bvba spuitmedewerkers.
 - 7.8. De icoustic bvba medewerkers kunnen tijdens en na de werkzaamheden instructies geven voor ventilatie en verwarming. Bij onvoldoende ventilatie, d.m.v. buitenlucht, na oplevering, is het aan te raden luchtontvochtigers te plaatsen.
 - 7.9. De structuur van het gespoten oppervlak kan afwijken van de structuur van monsters en kan een golvende aanblik geven. Reclamaties over mogelijke verschillen zijn niet mogelijk.
 - 7.10. Niet acceptabele kleurverschillen dienen direct bij aanvang van het werk zowel mondeling als schriftelijk te worden gemeld.
 - 7.11. Alle openingen kleiner dan 1 m² alsmede kolommen, balken onder plafonds, lichtarmaturen enz. worden doorgemeten tenzij anders is overeengekomen.
 - 7.12. Verlichtingsarmaturen, luxaflex, rails, gordijnen enz. enz. die vooraf op het te bespuiten oppervlak aanwezig waren kunnen pas na de voorgeschreven droogtijd weer worden gemonteerd. In overleg met de medewerkers van icoustic bvba.
 - 7.13. Alle beschadigingen veroorzaakt tijdens of na de spuitwerken door derden of door voorvallen waarop wij geen invloed hebben, zijn niet voor rekening van icoustic bvba en worden alleen hersteld na schriftelijke opdracht, waarbij wij de garantie hebben gekregen dat de herstellkosten zullen worden vergoed.
 - 7.14. Icoustic bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit overschrijding van de geschatte c.q. geplande uitvoeringstermijn. De uitvoeringstermijn wordt steeds naar beste weten opgegeven.
 - 7.15. Bij aanvang en bij gereedkomen/oplevering dient een verantwoordelijke persoon van de opdrachtgever op het werk aanwezig te zijn. Indien deze persoon niet aanwezig en/of onbereikbaar is, dan betekent dit dat de oplevering heeft plaatsgevonden met instemming van de opdrachtgever en vervalt het recht op reclamatie t.a.v. het geleverde werk.
 - 7.16. Afhankelijk van de omvang van het spuitwerk, zal het materiaal in de periode voor de aanvang van het werk worden afgeleverd door icoustic bvba. De opdrachtgever zorgt voor in ontvangst name en opslag van het materiaal tot aanvang werk.